

Lubaczów, 28.01.2021 r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Lubaczowie”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o wyjaśnienie treści SIWZ tj.:

1. Proszę o opisanie schematu kotłowni – wyszczególnienie zaprojektowanych urządzeń.

Odp.: Uzupełniony schemat kotłowni w załączniku.

2. Brak na rozdzielaczu podłączenia grzejnika.

Odp.: Projekt nie przewiduje grzejników w budynku.

3. Proszę o szczegółowy schemat ogrzewania podłogowego z rozmieszczeniem czujników pomiaru temperatury w poszczególnych pomieszczeniach wraz z połączeniem z instalacją elektryczną.

Odp.: Termostaty przewodowe należy montować w każdym pomieszczeniu przy włącznikach oświetlenia. Za regulację ilościową czynnika grzewczego doprowadzanego do każdego pomieszczenia odpowiedzialna będzie listwa automatyki wraz z siłownikami na każdym obiegu w szafkach rozdzielaczowych.

4. Ze względu na usytuowanie rozdzielaczy przy ścianach 12 cm – jakie obudowy?(nadtynkowe czy wnętkowe)

Odp.: Do wyceny należy przyjąć szafki natynkowe obudowane płytami HPL o grubości 12mm z drzwiczkami rewizyjnymi.

5. Proszę o zwymiarowanie powierzchni utwardzonych celem wyliczenia obrzeży i krawężników.

Odp.: Zwymiarowane utwardzenie w załączniku.

6. Proszę o wyjaśnienie szczegółu detalu wykonania ościeży od zewnątrz – detale PT na str. 155, 156 pod nazwą detale nadproży i parapetów narysowane jest okucie z blachy na wykonanej konstrukcji natomiast w wizualizacji ościeża wykończone są płytką stara cegła. W jakiej technologii należy wykonać pozostałe ościeża na ścianach wykonanych tynkiem cienkowarstwowym.

Odp.: Ościeża przy ścianach wykończonych cegłą należy wykonać wg detalu D-05 i D-06., Pozostałe ościeża okien na ścianach wykończonych tynkiem cienkowarstwowym, analogicznie należy wykonać jak w detalu – wykończenie blachą powlekana płaska na konstrukcji. Wizualizacje mają charakter tylko poglądowy.

7. Czy zamawiający potwierdza wykonanie szyldów drzwiowych stalowych z blachy jak w opisie np. str.120 (PROPONOWANE PRZYKŁADOWE MATERIAŁY: BLACHA GR. 4 mm Z WYCIĘTYM

NA CNC NAPISEM (WG SZABLONU)"szatnie 2", MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR NCS S 8500-N, KLEJONA DO ŚCIANY PRZY OŚCIEŻNICY DRZWI, OD STRONY KLAMKI.) Jaki rodzaj materiału można zastosować jako równoważny?

Odp.: Może być zastosowana np. pleksi w kolorze NCS S 8500-N grubości 4mm z wyciętym napisem wg szablonu. W żadnym razie nie może być to malowane, ani naklejana folia na ścianę. Dopuszcza się zastosować inny, trwały materiał barwiony lub malowany o podobnych właściwościach jak blacha lub pleksi. Nie można on być oklejany, jeśli jest barwiony lub malowany ma to być trwałe.

8. Ilości płytek podanych w tabeli równoważności są różne od ilości wyliczonych z rysunków dla poszczególnych pomieszczeń. Różnica wynosi ok. 120 m². Którą ilość należy przyjąć do wyceny?

Odp.: Ilości płytek w tabeli jest szacunkowa. Do wyceny proszę przyjąć własne obliczenia.

9. Czy należy przyjąć do wyceny szyldy i emblematy zewnętrzne, jeżeli tak to Proszę o technologię wykonania i wymiary.

Odp.: W wycenie należy przyjąć projektowane szyldy i emblematy. Technologia wykonania oraz wymiary opisane są na rys. A-06 jako szyld 1-4.

10. Dotyczy grafiki wewnętrznej (piłki na ścianach i sufitach) – doszczegółowić czy szablony z pleksi obejmują całą powierzchnię grafiki czy jej tylko zarys, czy zarys grafiki może być malowany bezpośrednio na ścianie i suficie?

Odp.: Z pleksi mają być wycinane kontury grafiki z kilkoma wypełnionymi polami (zgodnie z wizualizacjami - część w innym kolorze niż ściana - ma być z pleksi, część w kolorze ściany - ma to być wycięcie. Nie dopuszcza się malowania grafiki na ścianie/suficie, ani naklejania folii. Można zastosować inny materiał o właściwościach i grubości podobnych do zaproponowanego, malowany lub barwiony w masie - sposób malowania lub barwienia ma być trwały.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania.

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

Podpis Zamawiającego

Otrzymują:

1. Wszyscy, uczestnicy w niniejszym postępowaniu
2. Strona internetowa
3. a/a AR